



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่...55603/.....๕๔.....วันที่.....27.....มกราคม 2566.....

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลถาวร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลถาวร(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลถาวรได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ขออนุมัติดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 จากนายนายยุทธพงษ์ จิตวงศ์ - นายนายภู ฝ้ายสิงห์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร หนา 0.20 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร งบประมาณ 454,000.-บาท(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 เพื่อจัดทำราคากลางดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลถาวร ที่21/2566 ลงวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 จากนายนายยุทธพงษ์ จิตวงศ์ - นายนายภู ฝ้ายสิงห์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร หนา 0.20 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร งบประมาณ 454,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 กำหนดแล้ว

ราคากลาง 454,747.31 บาท(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสามสิบบัดสตางค์)
กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ พูนสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสิริกาญจน์ สิงห์วิวัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวอัมพร จันพิรัมย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

() เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

() ไม่ควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวมาลัย ปะนารรรมา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นปลัดเทศบาล

() เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

() ไม่ควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นางกนกพร เพิ่มพาณิชย์)


ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลถาวร

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นางธำปณิต กัณหาวัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลถาวร

27 ม.ค. 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนายยุทธพงษ์ จิตวงศ์-นายนายบุญ ฝ่ายสิงห์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลถาวร
 แบบเลขที่/2566
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง	3.00 ม.	ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ	-	ม.
ระยะทาง ยาว	755.00 ม.	หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	2,265.00	ตร.ม.
หนา	0.20 ม.			

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	454,747.31	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	454,747.31	
	คิดเป็นราคากลาง (ใส่แผนท้ายมีหนังสือแจ้งเตรียมสลิปเช็คบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)	454,747.31	

ระยะทางดำเนินการ 0.755 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 602,314.32 บาท

หมายเหตุ : Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง วันที่ 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วควรถือราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นายวัชรินทร์ อะช่วยรัมย์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายณรงค์ พูนสังข์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นางกนกพร เหมพานิช)
 ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นางธราปณิต กัมพาวัดนานันท์)
 นายกเทศมนตรีตำบลถาวร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายณรงค์ พูนสังข์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสิริกาญจน์ สิงห์วิวัฒน์)
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอัมพร จันทร์รัมย์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 สายจากนายายูทองพงษ์ จิตวงศ์-นายายูทองฝายสิงห์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลถาวร
 แบบเลขที่/2566
 คำนำมาราคากลางโดย นายวิชรินทร์ อะช่วยรัมย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมบ่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,265.00	1.79	4,054.35	1.3624	2.44	5,523.65
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานพื้นทางหินคลุก หนา 20 ซม. บดอัดแน่น	ลบ.ม.	453.00	727.88	329,729.64	1.3624	991.66	449,223.66
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.						
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.						
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								454,747.31

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางคิดประมาณการเพียง

454,747.31

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

(ลงชื่อ).....

(นายวิชรินทร์ อะชัยรัมย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....

(นายณรรักษ์ พูนสังข์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....

(นางกนกพร เพิ่มพานิช)
ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางฐาปณิต กัญหาวิวัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลถาวร

ผู้อนุมัติ