



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลถาวร โทร. 044-192120

ที่ บร.55603/

วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติใช้ราคากลางงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตลงผิวจราจรลาดยาง (Overlay Asphaltic Concrete) บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 3 สายน้ำน้าคำชุมชน-บ้านายวีระ ศรีโนนม่วง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลถาวร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกการประชุม

จำนวน 1 ชุด

2.วาระการประชุม

จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลถาวร ที่ 505/2566 ลงวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตลงผิวจราจรลาดยาง (Overlay Asphaltic Concrete) บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 3 สายน้ำน้าคำชุมชน-บ้านายวีระ ศรีโนนม่วง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 4 และตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯตามรายนามท้ายนี้ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตลงผิวจราจรลาดยาง (Overlay Asphaltic Concrete) บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 3 สายน้ำน้าคำชุมชน-บ้านายวีระ ศรีโนนม่วง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ 261,122.89 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ร่วมประชุมพิจารณาร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการทำงานตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการพร้อมแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายณรงค์ พูนสังข์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายกฤตภาส คณะวรรณ)

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวอัมพร จันพิรัมย์)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/ความเห็นผู้อำนวยการ...

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายณรงค์ พูนสังข์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นางสาวมาลัย ปะนาธรรมา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลถาวร

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นางกนกพร เพิ่มพานิช)

ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลถาวร

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นางธำปณิต กัณฑ์วัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลถาวร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตลงผิวจราจรลาดยาง (Overlay - Asphaltic Concrete) บ้านตลาดแฉะ หมู่ที่ 3 สายร้านค้าชุมชน-บ้านนายวีระ ศรีโนนม่วง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลาดแฉะ หมู่ที่ 3 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลถาวร
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม./ยาว 147.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 588.00 ตร.ม.

จำนวนราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานจุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	88.20	1.73	152.59	1.3642	2.36	208.16
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	588.00	15.14	8,902.32	1.3642	20.65	12,144.54
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	588.00	294.55	173,195.40	1.3642	401.83	236,273.16
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.88	260.00	1,528.80	1.3624	354.22	2,082.84
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	29.40	260.00	7,644.00	1.3624	354.22	10,414.19
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.	0+000.00						
	ขนาด	1-1.80x1.80						
	ยาว	0.00 ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								261,122.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

191,423.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642 /

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

หมายเหตุ : Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ	(นายณรงค์ พูนสังข์) ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ	(นางสาวอัมพร จันทิรมย์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายฤทธิศาสตร์ คณะธรรมณ์) นักจัดการงานเทคนิคปฏิบัติการ	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตลงผิวจราจรลาดยาง (Overlay Asphaltic Concrete) บ้านตลาดแด้ หมู่ที่ 3 สายจากร้านค้าชุมชน-บ้านนายวีระ ศรีโนนม่วง ตำบลถาวร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 294,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตลงผิวจราจรลาดยาง (Overlay Asphaltic Concrete) บ้านตลาดแด้ หมู่ที่ ๓ สายจากร้านค้าชุมชน-บ้านนายวีระ ศรีโนนม่วง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นเงิน 261,122.89 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.1.....แบบสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2
 - 6.3.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายณรงค์ พูนสังข์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายกฤตภาส คณะวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานเทคนิคปฏิบัติการ
 - 7.3 นางสาวอัมพร จันพิรมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน